

揭阳市水利局文件

揭市水许可〔2022〕52号

关于榕城区地都镇小寮水库除险 加固工程初步设计的批复

榕城区水利水电工程建设技术服务中心：

报来《关于申请审查地都镇小寮水库除险加固工程初步设计报告的请示》及附件收悉，该工程已经榕城区农业农村局《关于地都镇小寮水库除险加固工程初步设计报告的初审意见》（揭榕农〔2022〕82号）初审。经研究，现批复如下：

一、工程建设的必要性

小寮水库位于揭阳市榕城区地都镇乌美村，距县城25 km，属于榕江水系，是一宗防洪、灌溉综合利用的小（2）型水库。水库设计灌溉面积300亩，捍卫下游耕地300亩，受益人口1500人，以及部队营房和206国道。小寮水库坝址以上集雨面积0.54km²，干流河长0.63km，河道平均坡降 $J=0.060$ 。水库工程于1977年建成投入使用。受当时经济发展的限制，工程土法上马，存在设计标准低、配套不完善、坝体填筑质量较差。水库

曾于 2014 年进行过安全加固，受资金限制，未能较全面地除险加固。2021 年 12 月，揭阳空港经济区农业农村局组织对水库进行安全鉴定，小寮水库大坝被鉴定为“三类坝”，《广东省水利厅关于印发 2022 年小型病险水库大坝安全鉴定成果核查意见的通知》（粤水运管〔2022〕9 号）复核为“三类坝”。鉴于水库现状存在严重的安全隐患，大坝安全受到严重威胁，工程已不能正常使用。因此，为确保水库安全运行，充分发挥水库效益，对小寮水库进行除险加固是十分必要和迫切的。

二、工程任务和规模

（一）工程任务

小寮水库是一宗防洪、灌溉综合利用的小（2）型水库。水库设计灌溉面积 300 亩，捍卫下游耕地 300 亩，受益人口 1500 人，以及部队营房和 206 国道。

（二）工程规模

小寮水库正常蓄水位为 91.02m，相应库容为 45.05 万 m^3 ，设计洪水位为 92.28m（ $P=5\%$ ），相应库容为 50.59 万 m^3 ，校核洪水位为 92.63m（ $P=0.5\%$ ），相应库容为 52.19 万 m^3 。

三、工程布置及主要建筑物

（一）工程等别和标准

同意工程规模属小（2）型水库，工程等别为 V 等。水库大坝设计洪水标准为 20 年一遇，校核洪水标准为 200 年一遇；永久性主要建筑物级别为 5 级，次要建筑物为 5 级。溢洪道消能防冲设计洪水标准为 10 年一遇。

（二）工程总布置

同意本次水库除险加固总体布置。小寮水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水涵管等建筑物组成。

（三）工程加固主要内容

基本同意坝顶砼路面整修、配套照明设施；背水坡坝坡整修、扩建反滤排水设施、重建坝脚排水沟；重建输水涵管和回填灌浆、新建启闭机室并配套闸门启闭设备；完善大坝安全监测管理设施等主要内容。

四、施工组织设计

（一）本工程导流建筑物级别为 5 级，导流标准采用 5 年一遇，大坝、输水涵管等水下工程宜在枯水期进行施工。

（二）基本同意工程施工总体布置及施工总进度计划。本工程计划施工总工期为 6 个月。主体工程建设应在 2022 年年底前完成。下阶段应做好施工关键线路（土坝、输水涵管）的施工组织设计，确保工程安全度汛。

五、工程占地

基本同意工程建设永久占地范围及临时用地范围。本工程永久占地在水库权属范围，无新增永久占地；本工程无施工临时用地。

六、环境影响评价

基本同意本阶段环境保护设计及环境影响评价结论。

七、水土保持方案

本工程水土流失防治责任范围面积为 1.38hm²。

八、工程管理

（一）建设管理

基本同意工程项目法人为榕城区水利水电工程建设技术服务中心，负责工程建设管理工作。项目法人要严格实行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程建设监理制；严格执行水利工程建设项目的程序；严格执行质量管理、安全生产和疫情防控的有关规定，全面落实质量、安全责任制；严格执行保障农民工工资支付、水利基建财务有关规定，全面规范项目资金和账务管理，实行财政集中支付管理，做到专户专账。工程完成后，应及时进行工程竣工验收。

（二）建后管理

1、同意按属地管理原则，水库加固完成验收后，移交榕城区地都镇农业农村服务中心负责水库日常运行管理和维护工作。

2、基本同意工程管理范围、保护范围的初步划定。下阶段应按工程划界确权等有关规定，明确划定工程管理范围和保护范围。榕城区应按照工程运行管理相关管理制度，落实水管人员和工程维修养护“两项经费”，建立工程长效运行管理机制。

九、工程概算

经审核，工程概算总投资为 542.04 万元；工程部分静态投资 530.04 万元，建设征地移民补偿投资 0 万元，水土保持工程投资 6.07 万元，环境保护工程投资 5.93 万元。

十、其他

工程主管部门榕城区农业农村局和项目法人榕城区水利水电工程建设技术服务中心应督促设计单位在技施阶段进一步优化、完善工程设计和施工组织方案，按 2022 年年底前完成主体

工程建设、2023 年底前完成竣工验收的时间节点实施；工程建设过程，已建成的水库安全管理标准化设施受到损坏时，要尽快恢复和完善。其他同意市水利水电技术中心审查意见。

附件：市水利水电技术中心《关于报送榕城区地都镇小寮水库除险加固工程初步设计报告审查意见的函》（揭水技术〔2022〕32号）



公开方式：主动公开

抄送：广东省水利厅，揭阳市财政局，榕城区农业农村局，西桥设计有限公司。

揭阳市水利局办公室

2022年8月25日印发

揭阳市水利水电 技术中心 文件

揭水技术〔2022〕32号

关于报送揭阳市榕城区地都镇小寮水库 除险加固工程初步设计报告审查意见的函

建管科：

2022年8月中旬，你科室转来揭阳市榕城区农业农村局报送的《揭阳市榕城区地都镇小寮除险加固工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）及有关附件收悉，我中心组织相关技术人员对《初设报告》进行审查。经审查，该《初设报告》基本达到《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619-2021）要求。现将审查意见（详见附件）予以报送。

附件：揭阳市榕城区地都镇小寮水库除险加固工程初步设计报告审查意见



附件：

揭阳市榕城区地都镇小寮水库除险 加固工程初步设计报告审查意见

小寮水库位于揭阳市榕城区地都镇乌美村，属于榕江水系。受项目法人委托，2022年6月，西桥设计有限公司编制完成了《揭阳市榕城区地都镇小寮水库除险加固工程初步设计报告》（以下简称《初设报告》）。

2022年6月14日，我中心在揭阳市榕城区组织召开了《初设报告》技术审查会。揭阳市水利局，榕城区农业农村局、地都镇政府和西桥设计有限公司等单位代表参加了会议。会后，提出了补充修改意见。2022年8月中旬，项目法人将修改后的《初设报告》上报复审。经审查，修改后的《初设报告》基本达到《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619-2021）要求。提出审查意见如下：

一、工程建设的必要性

小寮水库位于揭阳市榕城区地都镇乌美村，距县城25 km，属于榕江水系，是一宗防洪、灌溉综合利用的小（2）型水库。水库设计灌溉面积300亩，捍卫下游耕地300亩，受益人口1500人，以及部队营房和206国道。小寮水库坝址以上集雨面积0.54km²，干流河长0.63km，河道平均坡降 $J=0.060$ 。水库工程于1977年建成投入使用。受当时经济发展的限制，工

程土法上马，存在设计标准低、配套不完善、坝体填筑质量较差。水库曾于 2014 年进行过安全加固，受资金限制，未能较全面地除险加固。水库现阶段仍然存在的安全隐患主要有：下游坝坡抗滑稳定不满足规范要求；排水棱体较陡；溢洪道进口段山体冲刷崩塌；输水涵管进口与涵身段出现严重渗漏，闸门启闭设备陈旧、锈蚀；涵管出口处大坝坝坡出现崩塌，输水涵管存在严重的安全隐患；大坝安全管理监测设施不全。2021 年 12 月，揭阳空港经济区农业农村局组织对水库进行安全鉴定，小寮水库大坝被鉴定为“三类坝”，《广东省水利厅关于印发 2022 年小型病险水库大坝安全鉴定成果核查意见的通知》（粤水运管〔2022〕9 号）复核为“三类坝”。鉴于水库现状存在严重的安全隐患，大坝安全受到严重威胁，工程已不能正常使用。因此，为确保水库安全运行，充分发挥水库效益，对小寮水库进行除险加固是十分必要和迫切的。

二、水文

（一）基本同意小寮水库设计洪水成果。水库 20 年一遇设计洪水流量为 $22.52\text{m}^3/\text{s}$ ，200 年一遇校核洪水流量为 $31.16\text{m}^3/\text{s}$ 。本次设计洪水根据《广东省暴雨径流查算图表使用手册》查取有关参数进行计算，采用广东省综合单位线法计算设计洪水成果基本合理。

（二）基本同意水库水位~库容关系曲线成果。

（三）基本同意水库调洪原则和水库调洪计算成果。水库起调水位采用正常蓄水位 91.02m（珠基，下同）。

(四) 下阶段应补充水库坝址处施工期设计洪水成果。

(五) 应完善水库水文遥感预报系统及“三要素”建设。

三、工程地质

(一) 同意工程地形地貌、水文及区域地质评价。

(二) 工程场地地震动峰值加速度为 0.10g。相应地震基本烈度为Ⅶ度。

(三) 基本同意库区工程地质和水文地质条件评价。本阶段初步查明库区场址工程地质条件，对坝体填土质量、水库渗漏、库岸稳定、岩土层岩性和透水性等评价，提出的岩土层物理力学性质指标及其建议值等土工试验成果基本合理。施工期应结合灌浆施工，进一步摸清涵管与坝体、坝肩接触带的地质情况，并根据施工实际情况做好现场工程处理，确保工程质量。

(四) 补充重建输水涵管地质勘查工作。

(五) 基本同意天然建筑材料勘察成果。本工程所需砂砾料、石料采用外购，砂、石料运距基本合适。下阶段应复核料场土料物理力学指标试验结果，保证土坝填筑土料质量满足规范要求。

四、工程任务和规模

(一) 小寮水库是一宗防洪、灌溉综合利用的小(2)型水库。水库设计灌溉面积 300 亩，捍卫下游耕地 300 亩，受益人口 1500 人，以及部队营房和 206 国道。

(二) 小寮水库正常蓄水位为 91.02m，相应库容为 45.05 万 m³，设计洪水位为 92.28m(P=5%)，相应库容为 50.59 万 m³，

校核洪水位为 92.63m (P=0.5%), 相应库容为 52.19 万 m³。

五、工程布置和主要建筑物

(一) 工程等级和标准

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)的规定,小寮水库加固后总库容为 52.19 万 m³,工程等别为 V 等,工程规模属小(2)型水库。水库大坝设计洪水标准为 20 年一遇,校核洪水标准为 200 年一遇;永久性主要建筑物级别为 5 级,次要建筑物为 5 级。溢洪道消能防冲设计洪水标准为 10 年一遇。

(二) 工程总布置

小寮水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水涵管等建筑物组成。本次除险加固主要内容有:坝顶砼路面整修、配套照明设施;背水坡坝坡整修、扩建反滤排水设施、重建坝脚排水沟;重建输水涵管和回填灌浆、新建启闭机室并配套闸门启闭设备;完善大坝安全监测管理设施等。

(三) 主要建筑物

1. 土坝

(1)同意大坝坝顶高程 94.27m,坝顶总长度 120m,最大坝高 45.6m。

(2)同意坝顶改造设计。整修坝顶砼路面,坝顶宽度 5.4m;延长坝肩砼路面 40m,路面砼厚 200mm。

(3)基本同意大坝背水坡加固设计。坝坡坡面整平,护坡从上至下设两护坡,采用干砌石填筑,厚度 300mm,坡比均为 1:

2.5, 垫层铺设碎石砂厚 150mm, 铺设范围从高程 94.27m 至 72.27m; 在高程 83.27m 设置浆砌石马道, 宽度 2.0m, 内侧设砼排水沟; 扩建排水棱体, 棱体顶高程 72.27m, 棱体顶宽 4.0m, 外坡比为 1:1.5, 在高程 60.27m 处设 2.0m 宽二级平台; 重建坡脚浆砌石导渗排水沟、步级等。下阶段对回填土料应复核能否满足填筑的技术要求, 并提出填筑标准。

(4)下阶段应优化排水棱体、排水沟布置和结构设计。

2. 溢洪道

溢洪道进口连接段新增 C25 砼护坡, 厚 120mm。

3. 输水涵管

基本同意输水涵管加固措施设计。

(1) 输水涵管在原址顶管重建, 钢管管径 DN800, 管壁厚度 16mm; 顶管段钢管长 120m; 敷设接长段 DN800 钢管长 65m; 涵管进口中心高程为 72.69m, 出口中心高程为 71.69m; 出口设置消能防冲设施。下阶段涵管进口内径宜调整为 600mm, 应调整出口段敷设方式。

(2)拆除、重建涵头, 采用 C25 砼结构, 涵管进口采用铸铁门盖和配套手电两用斜拉式螺杆启闭机; 重建启闭机室。下阶段应在涵头处设一道砼截渗墙, 截渗墙宜结合开挖面布置, 并与坝砼护坡连接, 形成较完善封闭防渗体系; 此外沿管身宜设置二~三道不锈钢截水环。

(3)重建涵管管周与坝体间采用回填灌浆处理, 在管内布设灌浆孔进行灌浆, 确保涵管防渗安全。下阶段应完善重建涵管

与坝体间灌浆设计，优化灌浆施工方法、工艺，合理确定灌浆造孔分布、注浆次序和相关设计参数。

（四）上坝道路

现状防汛道路直通大坝，满足防汛交通要求。

（五）工程观测及管理设施

1. 小寮水库应根据省小型水库安全运行管理标准化建设实施方案要求，完善标准化建设。

2. 基本同意安全监测设计。下阶段按照大坝安全监测需要，优化大坝渗流监测、变形观测点位设置，配套必要的安全监测设施和安全监测自动化设备，以满足水库大坝运行安全管理需要。

六、施工组织设计

（一）基本同意工程施工总体布置及施工总进度计划。本工程计划施工总工期为6个月。下阶段应做好施工关键线路（土坝、输水涵管）的施工组织设计，确保工程安全度汛。

（二）同意根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2004）的规定，本工程导流建筑物级别为5级，导流标准采用5年一遇，大坝、输水涵管等水下工程宜在枯水期进行施工。下阶段应完善施工组织设计，合理确定施工分期及时段。

（三）基本同意输水涵管、大坝迎水面护坡等项目涉及水下工程施工。下阶段应完善施工导流方案及围堰断面设计，确保施工安全度汛。

（四）下阶段应完善工程土石方平衡分析成果。

七、工程占地

(一) 工程建设永久占地范围及临时用地范围。本工程永久占地在水库权属范围，无新增永久占地；本工程无施工临时用地。

(二) 本工程无涉及实物指标调查及征地补偿投资。

八、环境影响评价

基本同意本阶段环境保护设计及环境影响评价结论。

九、水土保持方案

(一) 基本同意项目区水土流失现状及预测依据。

(二) 经编制单位初步测算，本工程水土流失防治责任范围面积为 1.38hm²。

(三) 补充明确水土流失防治执行标准和防治目标。

十、劳动安全、消防设计与节能设计

(一) 同意在施工区施工机械运作范围布设安全标志和安全区域，配置安全检测人员，防止机械对人身伤害；楼梯、爬梯、平台设扶手并采取防滑措施。

(二) 本工程防火、防爆安全设计贯彻“预防为主、防消结合”的方针，实行防火安全责任制。同意施工期消防措施设计。

(三) 同意工程主要建筑物、机械设备及施工设备选型的节能设计。同意工程建设期及运行期的用能总量、能耗总量及能耗分析。本工程采取的主要节能降效措施基本合理。

十一、工程管理

(一) 基本同意工程建设管理体制及管理机构。工程由项

目法人揭阳市榕城区水利水电工程建设技术服务中心负责工程建设管理；水库加固完成验收后，由揭阳市榕城区地都镇农业农村服务中心负责水库日常运行管理和维护工作。

（二）基本同意工程原划定的工程管理范围和保护范围。

（三）同意管理单位职责、运行管理办法及管理经费来源。

（四）基本同意工程管理设施、设备及管理信息系统设计。

十二、投资概算

（一）同意工程投资概算的编制原则及定额依据。

（二）基本同意工程投资概算的基础材料价格依据。

（三）基本同意工程项目单价、现场经费、独立费等费率取值及费用标准。

（四）经审核，工程概算总投资为 542.04 万元；工程部分静态投资 530.04 万元，建设征地移民补偿投资 0 万元，水土保持工程投资 6.07 万元，环境保护工程投资 5.93 万元。

附件：榕城区地都镇小寮水库除险加固工程概算审查对比表

榕城区地都镇小寮水库除险加固工程概算审查对比表

单位: 万元

序号	工程或费用名称	上报概算	审查概算	增减费用	备注
一	第一部分 建筑工程	405.57	383.5	-22.07	
1	一 挡水工程	405.57	383.5	-22.07	
二	第三部分 金属结构设备及安装工程	0	1.9	1.90	
1	一 引水工程	0	1.9	1.90	
三	第四部分 施工临时工程	37.67	36.9	-0.77	
1	一 导流工程	6.52	6.52	0.00	
2	二 施工房屋建筑工程	2.3	2.3	0.00	
3	三 施工交通工程	12.51	12.51	0.00	
4	十 安全生产措施费	9.8	9.33	-0.47	
5	十一 其他临时工程费	6.54	6.23	-0.31	
五	第五部分 独立费用	99.04	82.5	-16.54	
1	建设管理费	7.17	6.83	-0.34	
2	招标业务费	3.4	3.15	-0.25	
3	经济技术咨询费	7.09	6.76	-0.33	
4	工程建设监理费	17.55	16.12	-1.43	
5	工程造价咨询服务费	5.97	5.69	-0.28	
8	科研勘测设计费	48.93	35.25	-13.68	其中勘察费用 12.53 万元
9	其他	8.92	8.7	-0.22	
	一至五部分投资合计	541.38	504.8	-36.58	
	基本预备费	27.11	25.24	-1.87	
I	静态投资	568.49	530.04	-38.45	
II	建设征地移民补偿静态投资	0	0.00	0.00	暂列
III	水土保持工程静态投资	1.07	6.07	5.00	暂列
IV	环境保护工程静态投资	10.93	5.93	-5.00	暂列
V	项目总投资	580.49	542.04	-38.45	