

# 揭阳市水利局文件

揭市水许可〔2023〕43号

## 关于普宁市大岭水库除险加固工程 初步设计报告的批复

普宁市水利工程管理服务中心：

报来《普宁市大岭水库除险加固工程初步设计报告》及附件收悉，该工程已经普宁市水利局《关于普宁市大岭水库除险加固工程初步设计报告的初审意见》（普水字〔2023〕50号）初审。经研究，现批复如下：

### 一、工程建设的必要性

大岭水库位于普宁市洪阳镇惠山村，属榕江南河一级支流洪阳河水系，大岭水库是一宗防洪、灌溉综合利用的小（2）型水库。水库担负着洪阳镇2000多亩农田灌溉用水，同时捍卫下游2万多人口及3000多亩耕地防洪安全。大岭水库坝址以上集雨面积0.43km<sup>2</sup>，干流河长1.05km，河道平均坡降 $J=0.0863$ 。水库工程于1969年6月建成投入使用。受当时经济发展的限制，工程土法上马，设计标准低、配套不完善、坝体填筑土质量欠



佳。水库曾于 1998 年进行过安全加固，受资金限制，未能较全面地除险加固。2021 年 10 月，普宁市水利局组织对水库进行安全鉴定，大岭水库大坝被鉴定为“三类坝”。根据《广东省水利厅关于印发 2023 年小型病险水库大坝安全鉴定成果核查意见的通知》（粤水运管〔2023〕5 号）复核为“三类坝”。鉴于水库现状存在严重的安全隐患，大坝安全受到严重威胁，工程已不能正常使用。因此，为确保水库安全运行，充分发挥水库效益，对大岭水库进行除险加固是十分必要和迫切的。

## 二、工程任务和规模

（一）大岭水库是一宗防洪、灌溉综合利用的小（2）型水库。水库担负着洪阳镇 2000 多亩农田灌溉用水，同时捍卫下游 2 万多人口及 3000 多亩耕地防洪安全。

（二）大岭水库（洪阳镇）正常蓄水位为 37.72m，相应库容为 39.83 万  $m^3$ ，设计洪水位为 38.48m（ $P=5\%$ ），相应库容为 45.00 万  $m^3$ ，校核洪水位为 38.81m（ $P=0.5\%$ ），相应库容为 47.00 万  $m^3$ 。

## 三、工程布置及主要建筑物

### （一）工程等别和标准

同意工程规模属小（2）型水库，工程等别为 V 等。水库大坝设计洪水标准为 20 年一遇，校核洪水标准为 200 年一遇；永久性主要建筑物级别为 5 级，次要建筑物为 5 级。溢洪道消能防冲设计洪水标准为 10 年一遇。

### （二）工程总布置

同意本次水库除险加固总体布置。大岭水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水涵管等建筑物组成。

### （三）工程加固主要内容

基本同意：大坝浇筑坝顶砼路面，新建坝顶防浪墙；重建迎水坡砼坝坡；背水坡整修、增设砼框格草皮护坡，新建反滤排水设施和坝脚排水沟；加固溢洪道，出水渠清淤、出水渠过山塘段除险加固；输水涵管管周充填灌浆；修建上坝道路；新建管理房；完善大坝安全监测管理设施等除险加固主要内容。

## 四、施工组织设计

（一）本工程导流建筑物级别为 5 级，导流标准采用 5 年一遇，大坝、输水涵管等水下工程宜在枯水期进行施工。

（二）基本同意工程施工总体布置及施工总进度计划。本工程计划施工总工期为 8 个月。工程建设应在 2023 年年底前完成。下阶段应做好施工关键线路（土坝、输水涵管、过 1#山塘）的施工组织设计，确保工程安全度汛。

## 五、工程占地

基本同意工程建设永久占地范围及临时用地范围。本工程永久占地在水库权属范围，无新增永久占地；本工程无施工临时用地。

## 六、环境影响评价

基本同意本阶段环境保护设计及环境影响评价结论。

## 七、水土保持方案

本工程水土流失防治责任范围面积为 1.83hm<sup>2</sup>。

本工程水土流失防治责任范围面积为 2.33hm<sup>2</sup>。

## 八、工程管理

### （一）建设管理

基本同意工程项目法人为普宁市水利工程管理服务中心，负责工程建设管理工作。项目法人要严格实行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程建设监理制；严格执行水利工程建设项目的程序；严格执行质量管理、安全生产的有关规定，全面落实质量、安全责任制；严格执行保障农民工工资支付、水利基建财务有关规定，全面规范项目资金和账务管理，实行财政集中支付管理，做到专户专账。工程完成后，应及时进行工程竣工验收。

### （二）建后管理

1、同意按属地管理原则，水库加固完成验收后，移交普宁市洪阳镇农业农村服务中心负责水库日常运行管理和维护工作。

2、基本同意工程管理范围、保护范围的初步划定。下阶段应按工程划界确权等有关规定，明确划定工程管理范围和保护范围。普宁市应按照工程运行管理相关管理制度，落实水管人员和工程维修养护“两项经费”，建立工程长效运行管理机制。


## 九、工程概算

经审核，工程概算总投资为 593.42 万元；工程部分静态投资 546.25 万元，建设征地移民补偿投资 0.48 万元，水土保持工程投资 25.20 万元，环境保护工程投资 21.48 万元。

## 十、其他

工程主管部门普宁市水利局和项目法人普宁市水利工程管理服务中心应督促设计单位在技施阶段进一步优化、完善工程设计和施工组织方案，按 2023 年年底前完成工程建设的时间节点实施。其他同意审查意见。

附件：普宁市大脚虾水库除险加固工程初步设计报告审查意见



揭阳市水利局

2023 年 4 月 12 日

公开方式：主动公开

---

抄送：广东省水利厅，揭阳市财政局，普宁市水利局，中水珠江规划勘测设计有限公司。

---

揭阳市水利局办公室

2023 年 4 月 12 日印发

---

## 八、工程管理

### （一）建设管理

基本同意工程项目法人为普宁市水利工程管理服务中心，负责工程建设管理工作。项目法人要严格实行项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程建设监理制；严格执行水利工程建设项目的程序；严格执行质量管理、安全生产的有关规定，全面落实质量、安全责任制；严格执行保障农民工工资支付、水利基建财务有关规定，全面规范项目资金和账务管理，实行财政集中支付管理，做到专户专账。工程完成后，应及时进行工程竣工验收。

### （二）建后管理

1、同意按属地管理原则，水库加固完成验收后，移交普宁市洪阳镇农业农村服务中心负责水库日常运行管理和维护工作。

2、基本同意工程管理范围、保护范围的初步划定。下阶段应按工程划界确权等有关规定，明确划定工程管理范围和保护范围。普宁市应按照工程运行管理相关管理制度，落实水管人员和工程维修养护“两项经费”，建立工程长效运行管理机制。

## 九、工程概算

经审核，工程概算总投资为 688.68 万元；工程部分静态投资 637.40 万元，建设征地移民补偿投资 0 万元，水土保持工程投资 28.13 万元，环境保护工程投资 23.15 万元。

## 十、其他

工程主管部门普宁市水利局和项目法人普宁市水利工程管理服务中心应督促设计单位在技施阶段进一步优化、完善工程设计和施工组织方案，按 2023 年年底前完成工程建设的时间节点实施。其他同意审查意见。

附件：普宁市大岭水库除险加固工程初步设计报告审查意见



公开方式：主动公开

---

抄送：广东省水利厅，揭阳市财政局，普宁市水利局，中水珠江规划勘测设计有限公司。

---

揭阳市水利局办公室

2023 年 4 月 12 日印发

---

# 普宁市大岭水库除险加固工程 初步设计报告审查意见

大岭水库位于普宁市洪阳镇惠山村，属榕江南河一级支流洪阳河水系。2023年2月，普宁市水利工程管理服务中心委托中水珠江规划勘测设计有限公司编制完成了《普宁市大岭水库除险加固工程初步设计报告》（送审稿）（以下简称《初设报告》）。

2023年3月17日，市水利局在普宁市组织召开了《初设报告》技术审查会。原揭阳市水利水电技术中心、普宁市水利局、洪阳镇政府和中水珠江规划勘测设计有限公司等单位代表参加了会议。会后，提出了补充修改意见。2023年3月底，项目法人将修改后的《初设报告》上报复审。经审查，修改后的《初设报告》基本达到《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619-2021）要求；主要审查意见如下：

## 一、工程建设的必要性

大岭水库位于普宁市洪阳镇惠山村，属榕江南河一级支流洪阳河水系，大岭水库是一宗防洪、灌溉综合利用的小（2）型水库。水库担负着洪阳镇2000多亩农田灌溉用水，同时捍卫下游2万多人口及3000多亩耕地防洪安全。大岭水库坝址以上集雨面积0.43km<sup>2</sup>，干流河长1.05km，河道平均坡降 $J=0.0863$ 。水库工程于1969年6月建成投入使用。受当时经济

发展的限制，工程土法上马，存在设计标准低、配套不完善、坝体填筑土质量欠佳。水库曾于 1998 年进行过安全加固，受资金限制，未能较全面地除险加固。水库现阶段存在的安全隐患主要有：大坝迎水面护坡存在结构破损；坝脚反滤排水设施基本失效；大坝下游坝坡抗滑稳定安全系数不满足要求；溢洪道边墙浆砌石勾缝脱落，未衬砌土渠两侧土体松散；溢洪道末端未设消能防冲设施，但出口处距坝脚较远，基本无影响；金属结构锈蚀表面锈蚀；输水管管壁与坝体接触部位存在渗漏现象；进库及上坝道路情况不能满足抢险要求，缺少必要的观测及通信设备；管理房为危房，有较大安全隐患。2021 年 10 月，普宁市水利局组织对水库进行安全鉴定，大岭水库大坝被鉴定为“三类坝”。揭阳市水利局委托水利部珠江水利委员会技术咨询（广州）有限公司对水库安全鉴定成果进行核查，核查结论符合“三类坝”。鉴于水库现状存在严重的安全隐患，大坝安全受到严重威胁，工程已不能正常使用。因此，为确保水库安全运行，充分发挥水库效益，对大岭水库进行除险加固是十分必要和迫切的。

## 二、水文

（一）基本同意大岭水库设计洪水成果。水库 20 年一遇设计洪水流量为  $15.80\text{m}^3/\text{s}$ ；200 年一遇校核洪水流量为  $22.00\text{m}^3/\text{s}$ 。本次设计洪水根据《广东省暴雨径流查算图表使用手册》查取有关参数进行计算，采用广东省综合单位线法计算设计洪水成果基本合理。

(二) 基本同意水库水位~库容关系曲线成果。

(三) 基本同意水库调洪原则和水库调洪计算成果。水库起调水位采用正常蓄水位 37.72m (珠基, 下同)。

(四) 基本同意水库坝址处施工期设计洪水成果。

(五) 应完善水库水文遥感预报系统及“三要素”建设。

### 三、工程地质

(一) 同意工程地形地貌、水文及区域地质评价。

(二) 工程场地地震动峰值加速度为 0.10g。相应地震基本烈度为VII度。

(三) 基本同意库区工程地质和水文地质条件评价。本阶段初步查明库区场址工程地质条件, 对坝体填土质量、水库渗漏、库岸稳定、岩土层岩性和透水性等评价, 提出的岩土层物理力学性质指标及其建议值等土工试验成果基本合理。

(四) 基本同意天然建筑材料勘察成果。本工程所需砂砾料、石料采用外购, 砂、石料运距基本合适。下阶段应复核料场土料物理力学指标试验结果, 保证土坝填筑土料质量满足规范要求。

### 四、工程任务和规模

(一) 大岭水库是一宗防洪、灌溉综合利用的小(2)型水库。水库担负着洪阳镇 2000 多亩农田灌溉用水, 同时捍卫下游 2 万多人口及 3000 多亩耕地防洪安全。

(二) 大岭水库(洪阳镇)正常蓄水位为 37.72m, 相应库容为 39.83 万  $m^3$ , 设计洪水位为 38.48m ( $P=5\%$ ), 相应库容

为 45.00 万 m<sup>3</sup>，校核洪水位为 38.81m (P=0.5%)，相应库容为 47.00 万 m<sup>3</sup>。

## 五、工程布置和主要建筑物

### (一) 工程等级和标准

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)的规定，大岭水库(洪阳镇)加固后总库容为 47.00 万 m<sup>3</sup>，工程等别为 V 等，工程规模属小(2)型水库。水库大坝设计洪水标准为 20 年一遇，校核洪水标准为 200 年一遇；永久性主要建筑物级别为 5 级，次要建筑物为 5 级。溢洪道消能防冲设计洪水标准为 10 年一遇。

### (二) 工程总布置

大岭水库枢纽工程主要由大坝、溢洪道、输水涵管等建筑物组成。本次除险加固主要内容有：大坝浇筑坝顶砼路面，新建坝顶防浪墙；重建迎水坡砼坝坡；背水坡整修、增设砼框格草皮护坡，新建反滤排水设施和坝脚排水沟；加固溢洪道，出水渠清淤、出水渠过山塘段除险加固；输水涵管管周充填灌浆；修建上坝道路；新建管理房；完善大坝安全监测管理设施等。

### (三) 主要建筑物

#### 1. 土坝

(1) 基本同意大坝坝顶高程 39.80m，坝顶总长度 170m，最大坝高 15.0m。

(2) 基本同意坝顶改造设计。新建坝顶 C30 混凝土路面，厚 200mm，坝顶总宽 5.0m；重建坝顶砼防浪墙(墙顶高程

40.60m)，墙顶增设安全防护围护；下游侧设置砼路缘石。下阶段优化坝顶路面设计，利于坝顶散水。

(3) 基本同意大坝迎、背水坡加固设计。迎水坡：上游坝坡 31.29m 高程以上在现状浆砌石护坡面，浇筑 C25 砼护坡厚 100mm，坡比为 1:2.16；31.29m 高程以下至死水位（28.22m），增设 C25 砼护坡厚 120mm，底铺碎石砂垫层厚 100mm 和防渗土工膜，坡脚设置砼齿墙。背水坡：坝坡自上而下分两级，一级坝坡修整、新增 C25 砼框格梁草皮护坡，坡度与现状坝坡一致，坡比为 1:2.1 ~ 1:2.2，护坡范围从贴坡排水体顶（30.71m 高程）至坡顶；二级坝坡自 30.71m 高程以下至坡脚重建反滤贴坡排水，坡比为 1:1.75，排水体顶宽 3.8m，排水体面层为干砌石厚 600mm，底设置碎石垫层厚 200mm、中粗砂垫层厚 200mm；新建下游坝坡排水系统，重建坡脚排水沟。

(4) 下阶段应进一步比选迎水坡浆砌石护坡与砼护坡设计方案，宜在原浆砌石护坡基础上局部翻修、加固处理；并视水库放空条件，优化调整迎水坡砼护坡及其底高程；完善坝脚排水沟与下游地形的衔接。

## 2. 溢洪道

(1) 基本同意溢洪道加固设计。溢洪道位于大坝左侧，在原址进行重建，为开敞式宽顶堰溢洪道，重建后总长度 107m，堰顶高程 37.72m，溢流净宽 3.2m。本次溢洪道加固措施为：采用 C25 钢筋混凝土结构，进口为“八”字型，引水渠进口底高程 37.27m，长 22m；控制段采用箱涵结构，箱涵长 5m，净宽

3.2m，堰顶底高程 37.72m，底板厚 500mm；控制段下游接长 80m 的泄流斜坡段，坡度为 1:100，采用明渠型式，宽度 3.2m，末端底高程为 36.92m。下阶段应优化溢洪道平面布置、纵横断面和结构设计，并做好溢洪道出口与下游出水渠的衔接设计。

(2) 基本同意出水渠出口过 1#山塘设计。过 1#山塘挡水建筑物采用塑性砼心墙土石坝，坝顶长度 60m，坝顶高程 40.0m，宽度 4m，最大高度 10.0m。设计塑性砼心墙厚 0.4m，底高程为 27.0m，顶高程为 40.0m。上游坝坡采用 C25 砼护坡，坡比为 1:2；下游坝坡坡比为 1:2.5，高程 32.0m 处设排水棱体，棱体顶宽 2m，坡比 1:1.75；山塘一侧泄槽起始端底高程为 36.00m，采用矩形断面，尺寸为 2m×2m（宽×高），底板设台阶消能；通过冲沟后，由另一侧采用箱涵结构，并与现状后段出水渠相接，箱涵进口底高程为 34.80m，净尺寸为 2m×2m。

### 3. 输水涵管

基本同意输水涵管加固措施设计。对输水涵管管周进行充填灌浆设计，灌浆孔间排距 2.0m。

#### (四) 上坝道路

修建上坝防汛道路，长度约 850m。防汛道路采用 C30 砼路面宽 3.0m，厚 200mm，外侧宜设土路肩宽 0.5m，靠山体侧设置砼排水沟。下阶段应完善防汛道路纵、横断面和平面设计，优化路面排水设计。

#### (五) 工程观测及管理设施

1. 大岭水库应根据省小型水库安全运行管理标准化建设实

施方案要求，完善标准化建设。

2. 基本同意安全监测设计。下阶段按照大坝安全监测需要，优化大坝渗流监测、变形观测点位设置，配套必要的安全监测设施和安全监测自动化设备，以满足水库大坝运行安全管理需要。

## 六、施工组织设计

（一）基本同意工程施工总体布置及施工总进度计划。本工程计划施工总工期为 8 个月。下阶段应做好施工关键线路（土坝、过 1#山塘）的施工组织设计，确保工程安全度汛。

（二）同意根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）的规定，本工程导流建筑物级别为 5 级，导流标准采用 5 年一遇，大坝、过 1#山塘等水下工程宜在枯水期进行施工。下阶段应完善施工组织设计，合理确定施工分期及时段。

（三）基本同意大坝迎水面护坡等项目涉及水下工程施工。大坝上游面加固施工期采用现状的输水涵管降低到水库死水位后干地施工，无需设置施工围堰；过 1#山塘需修筑围堰施工。下阶段须完善施工度汛方案和施工导流围堰设计，确保施工期度汛安全。

（四）下阶段应完善工程土石方平衡分析成果。

## 七、工程占地

（一）工程建设永久占地范围及临时用地范围。本工程永久占地在水库权属范围，无新增永久占地；工程施工临时用地

在水库管理范围内进行。

(二) 本工程无实物指标调查及征地补偿投资。

## 八、环境影响评价

基本同意本阶段环境保护设计及环境影响评价结论。

## 九、水土保持方案

(一) 基本同意项目区水土流失现状及预测依据。

(二) 经编制单位初步测算，本工程水土流失防治责任范围面积为 1.83hm<sup>2</sup>。

(三) 基本同意水土流失防治执行标准和防治目标。

## 十、劳动安全、消防设计与节能设计

(一) 同意在施工区施工机械运作范围布设安全标志和安全区域，配置安全检测人员，防止机械对人身伤害；楼梯、爬梯、平台设扶手并采取防滑措施。

(二) 本工程防火、防爆安全设计贯彻“预防为主、防消结合”的方针，实行防火安全责任制。同意施工期消防措施设计。

(三) 同意工程主要建筑物、机械设备及施工设备选型的节能设计。同意工程建设期及运行期的用能总量、能耗总量及能耗分析。本工程采取的主要节能降效措施基本合理。

## 十一、工程管理

(一) 基本同意工程建设管理体制及管理机构。工程由项目法人普宁市水利工程管理服务中心负责工程建设管理；水库加固完成验收后，由普宁市洪阳镇农业农村服务中心负责水库

日常运行管理和维护工作。

(二) 基本同意工程原划定的工程管理范围和保护范围。

(三) 同意管理单位职责、运行管理办法及管理经费来源。

(四) 基本同意工程管理设施、设备及管理信息系统设计。

## 十二、投资概算

(一) 同意工程投资概算的编制原则及定额依据。

(二) 基本同意工程投资概算的基础材料价格依据。

(三) 基本同意工程项目单价、现场经费、独立费等费率取值及费用标准。

(四) 经审核，工程概算总投资为 688.68 万元；工程部分静态投资 637.40 万元，建设征地移民补偿投资 0 万元，水土保持工程投资 28.13 万元，环境保护工程投资 23.15 万元。

附件：普宁市大岭水库除险加固工程概算审查对比表

## 普宁市大岭水库除险加固工程概算审查对比表

单位：万元

序号	工程或费用名称	上报概算	审查概算	增减费用	备注
一	第一部分 建筑工程	513.43	471.68	-41.75	
1	一 大坝工程	186.73	165.37	-21.36	
2	二 溢洪道加固工程	213.99	197.99	-16.00	
3	三 输水涵管工程	1.22	1.22	0.00	
4	四 防汛公路	87.50	83.11	-4.39	
5	五 房屋建筑工程	24.00	24.00	0.00	
二	第二部分 机电设备及安装工程			0.00	
三	第三部分 金属结构设备及安装工程	0.02	0.02	0.00	
1	一 挡水工程	0.02	0.02	0.00	
四	第四部分 施工临时工程	27.60	25.91	-1.69	
4	四 施工房屋建筑工程	6.60	6.60	0.00	
10	安全生产措施费	13.00	11.96	-1.04	
11	其他临时工程费	8.00	7.35	-0.65	
五	第五部分 独立费用	132.08	109.43	-22.65	
1	建设管理费	8.77	8.06	-0.71	
2	招标业务费	5.22	4.72	-0.50	
3	经济技术咨询费	8.66	7.96	-0.70	
4	工程建设监理费	17.97	17.97	0.00	
5	工程造价咨询服务费	7.21	6.69	-0.52	
9	工程勘测设计费	61.60	44.83	-16.77	其中勘察费用 17.4万元
10	其他	22.66	19.20	-3.46	
	一至五部分投资合计	673.13	607.05	-66.08	
	基本预备费	33.66	30.35	-3.31	
I	静态投资	706.79	637.40	-69.39	
II	建设征地移民补偿静态投资	0	0	0.00	暂列
III	水土保持工程静态投资	25.13	28.13	3.00	暂列
IV	环境保护工程静态投资	26.15	23.15	-3.00	暂列
V	项目总投资	758.07	688.68	-69.39	