一期技术经济指标表

项目		单位	数值
用地面积		平方米	94112
总建筑面积		平方米	8454.27
其中	计算容积率建筑面积	平方米	8269.93
	不计算容积率建筑面积	平方米	1084.88
建筑基底面积		平方米	4272.54
绿地面积		平方米	29879

新建构(建)筑物一览表

编号	名称	类型	耐火等级
④	反冲洗泵房	戊类厂房	二级
⑤	送水泵房及配电间	戊类厂房	二级
⑥-1	常规加药间	戊类厂房	二级
⑥-2	应急加药间	乙类厂房	二级
⑩	脱水车间	戊类厂房	二级
⑪	综合楼	民用建筑(4F)	二级
⑫	机修仓库	戊类仓库	二级
⑬	宿舍	民用建筑(4F)	二级
⑭	1#门卫室	民用建筑(1F)	二级
⑭	2#门卫室	民用建筑(1F)	二级
⑮	消防水泵房	戊类厂房	二级
㉕	1#连廊	连廊	二级
㉖	2#连廊	连廊	二级

说明:

1. 本图尺寸单位均以米计。
2. 本图标高采用1985国家高程系统，坐标系统采用2000国家大地坐标系统。设计标高为绝对标高。
3. 东郊水厂一期规模为10万m^3/d，总规模为20万m^3/d。
   污泥处理对应水处理规模为20万m^3/d，即干污泥量为6.94t/d。
4. 东郊水厂用地面积94112m^2。
5. 本扩建厂区内主道路宽度为6.0m。新建道路中心线标高为32.8m，厂区道路设2%横坡，
   转弯半径除注明外其余为9米。
6. 污水厂内车行道采用C30混凝土路面结构，详见道路专业图纸。
   人行步道除注明外其余均宽2m，人行步道采用彩色混凝土广场砖(颜色和型号由业主指定)，人行道基层做法根据产品确定。
7. 雨水口做法详见《雨水口》(05S518)，道路转角处雨水口除注明外，其余均位于转弯弧线中心。
8. 植草砖具体做法参见国标图集03J012-1。
9. 厂区内除建筑物、构筑物和道路外，均为绿化。
10. 现状构筑物按最新测量资料复制，由于本工程是新建工程，施工前应进行复测，复核与原有实施的相关位置。
11. 本图需报规划、水利等相关部门同意后方可施工。