

关于做好我市境内省养公路绿化工作的通知

揭府办〔2006〕24号

各县（市、区）人民政府（管委会），市府直属有关单位：

根据市委三届四次全会的要求，为做好我市境内省养公路绿化工作，提高省养公路绿化水平，美化公路服务环境，经市人民政府同意，现就有关事项通知如下：

一、统一思想，提高认识

公路绿化可以改善生态环境、稳定路基、美化路容、保护路面、保障安全，是公路建设的一个重要组成部分。做好我市境内省养公路绿化工作，是落实科学发展观和市委三届四次全会精神的具体行动。要多形式、多渠道开展宣传活动，提高公路沿线居民群众爱路护树的思想认识，调动各方面积极参与省养公路绿化工作的自觉性，改变目前省养公路绿化管养难的局面。

二、加强领导，落实责任

各级政府和有关部门对省养公路绿化工作要做到主要领导亲自抓、分管领导专门抓，一级抓一级、层层抓落实，形成上下、左右联动的工作机制。各县（市、区）人民政府（管委会）是省养公路绿化工作的主体，主要负责组织、指挥、协调和监督工作。省养公路沿线镇政府（街道办）是公路绿化管养的主体，主要负责省养公路绿化管养的具体工作。公路部门履行行业管理职能，负责省养公路绿化规划、审定地方配套规划、核拨种苗资金，对省养公路绿化管养工作进行指导、检查和督促。

三、落实种植，确保成活

● 揭阳市人民政府办公室文件 ●

各县（市、区）人民政府（管委会）要按《2006年揭阳市省养公路绿化计划表》（附后）的要求抓紧种植，并做好管养工作，确保成活率达90%以上。具体要求如下：

（一）种苗规格

乔木：胸径3-4cm，高2-3m；灌木：冠球60cm以上；花草：红、绿花草为主，高15cm。

（二）种植规格

1、穿市、县城、镇区路段：中央分隔带种植灌木和花草，灌木株距5.0米，花草满铺；两侧绿化带种植乔、灌木（间种）和花草，乔木株距10米，灌木、花草规格与中央绿化带相同。若两侧是绿化地，在路肩外种植三行，第一行种灌木绿篱，第二、三行种乔木，行距1.5米，株距4.0米，第二、三行以梅花桩形种植。

2、一般路段：在公路两侧路肩外种植乔木二行，株距3.0米。

（三）种植完成时间：2006年4月底前

市将于2006年5月中旬组织初验，8月中旬组织竣工验收。初验符合要求的，市公路局拨付80%的包干资金；经竣工验收，成活率达到90%以上的，市公路局付清包干资金余额；成活率在90%以下的，市公路局不再拨付包干资金余额。

四、分解责任，强化管养

（一）穿市、县城、镇区路段的绿化由县（市、区）人民政府（管委会）落实当地建设（市政）部门或街道办负责管养。

（二）过村镇路段及一般路段的绿化由当地乡镇政府负责管养。

（三）因管养不善造成缺树（花草）路段由管养单位负责补植。

揭阳市人民政府办公室

二〇〇六年三月二十一日

2006 年揭阳市省养公路绿化计划表

单位名称	路线编号	起讫桩号	绿化长度 (Km)	绿化情况			包干资金 (万元)	备注
				中央分隔带 绿化类型	公路两侧 绿化类型	绿化性质		
普宁市	S236 线	K18+520~K44+600	26.080					
	S236 线	K50+900~K69+033	18.133		乔木、灌木	补植	7.25	
	X107 线	K0+000~K9+480	9.480		乔木	改造	3.79	
	小 计		53.693				11.04	
	G206 线	K2276+703~K2292+900	16.197		乔木	补植	6.5	
揭东县	G206 线	K2292+900~K2297+733	4.833					
	G206 线	K2308+300~K2313+400	5.100		乔木	改造	7.65	
	S335 线	K38+240~K47+200	8.960		乔木	补植	3.58	
	S335 线	K65+820~K86+058	20.238		乔木	补植	8.1	
	小 计		55.328				25.83	
惠来县	S236 线	K69+033~K90+080	21.047		乔木、灌木	补植	8.42	
	S337 线	K83+000~K91+000	8.000		乔木、灌木	改造	12	
	S337 线	K91+000~K98+000	7.000		乔木	补植	2.8	
	小 计		26.047				23.22	

揭阳市人民政府办公室文件

单位名称	路线编号	起讫桩号	绿化长度 (Km)	绿化情况			包干资金 (万元)	备注
				中央分隔带 绿化类型	公路两侧 绿化类型	绿化性质		
揭西县	S238线	K64+031~K81+700	17.669		乔木	改造	7.07	
	S238线	K88+370~K101+298	12.928		乔木、灌木	补植	19.39	按公路绿色通道建设标准实施
	S335线	K86+058~K120+600	34.542		乔木、灌木	补植	51.81	按公路绿色通道建设标准实施
	S335线	K126+600~K135+030	8.430		乔木、灌木	补植	12.65	按公路绿色通道建设标准实施
	小计			73.569			90.92	
榕城区	S236线	K7+000~K18+520	11.520					拟大修改建路段,绿化暂缓实施。
	小计		11.133				0.00	
	S206线	K227+733~K2304+150	6.417					拟大修改建路段,绿化暂缓实施。
东山区	S234线	K0+000~K2+539	2.539					拟大修改建路段,绿化暂缓实施。
	S236线	K0+000~K7+000	7.000	乔木、灌木、草花	乔木、灌木、草花	改造	14	
	S335线	K54+308~K56+727	2.419		乔木、灌木、草花	改造	3.63	
	S335线	K58+229~K62+095	3.866					
	S335线	K62+095~K65+820	3.725		乔木	补植	1.5	
	小计		25.966				19.13	
	S337线	K111+000~K119+000	8.000		乔木	补植	3.2	
大南山桥区	小计		8.000				3.2	
普宁桥区	S238线	K108+300~K110+900	2.600		乔木	补植	1.04	
	小计		2.600				1.04	
全市合计			266.723				174.38	绿化暂缓实施路段长55.3Km, 按计划需投入资金192万元