

揭阳市生态环境局文件

揭市环(高新区)审〔2026〕2号

揭阳市生态环境局关于揭阳市辰丰五金制品有限公司 不锈钢餐具加工项目 环境影响报告表的批复

揭阳市辰丰五金制品有限公司：

你单位报送的《揭阳市辰丰五金制品有限公司不锈钢餐具加工项目环境影响报告表》（编号：np928u,以下简称“报告表”）等有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目（项目代码：2512-445200-04-01-511202）是租用已建成的厂房，位于揭阳市榕城区渔湖环市东路与东三横路交界处厂房，占地面积 2300 平方米，建筑面积 2300 平方米，主要从事不锈钢餐具的加工生产，年产不锈钢餐具（不锈钢汤匙、不锈钢刀叉等）4000 万支，主要生产设备有：剪口 41 台、冲床 30 台、横压机 20 台、修边机 10 台、压线机 20 台、机磨机 40 台、平抛机 60 台、弯抛机 70 台、手抛机 30 台、清洗机 10 台、蒸气炉 5 台。项目总投资 500 万元，其中环保投资 50 万元。

根据报告表的分析和评价结论，在项目按照报告表所列的性质、规模、地点、生产工艺、建设内容进行建设，落实各项污染防治及环境风险防范措施，确保生态环境安全的前提下，我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目应重点做好以下环境保护工作：

（一）在设计和运行中，按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产理念，进一步优化工艺路线和设计方案，积极采用先进的生产工艺、设备和技术，强化各装置节能降耗措施，从源头减少污染物的产生量和排放量，不断提高项目清洁生产、污染防治和日常管理运行水平。

（二）严格落实各项大气污染防治措施，优化布局，做好车间及生产线密闭措施，加强无组织排放源的控制和管理，最大限度减少无组织排放废气。进一步优化废气处理工艺，磨边、抛光工序产生的废气收集后经二套水喷淋设施处理达标后，通过二根 15m 高排气筒排放，确保废气处理效率符合要求，排放浓度稳定达标、结合排污许可证申请与核发相关技术规范要求规范设置废气排放口。

（三）加强废水污染防治。按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置厂区给排水系统，清洗废水经污水处理设施处理、抛光喷淋废水经沉淀处理后均回用于抛光喷淋除尘，废水不外排；生活污水经三级化粪池预处理达标后排入揭阳市区污水处理厂进一步处理。严禁废水直接向外环境排放。

建立有效的防渗系统，做好生产区、物料存放区、危险废

物临时贮存场所、废水处理系统、事故应急池等的地面防渗措施，防止污染土壤、地下水。

（四）加强固体废物污染防治工作。按照“资源化、减量化、再利用”的原则做好固体废物的综合利用和处置工作。项目产生的废水处理设施污泥、除蜡沉渣、废活性炭、废石英砂、废超滤膜、超滤浓水、废机油、废包装桶等危险废物，应交由具有相应危险废物经营资质的单位处理，并按要求办理转移联单手续。其他一般固体废物应综合利用或妥善处理处置。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。

按规范要求设置收集装置和建设危险废物临时贮存场所。危险废物临时贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）的要求，防止造成二次污染。一般固体废物暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

（五）强化噪声治理措施。选用低噪声设备，对主要噪声源合理布局，各噪声源采用隔声、减振、消声等治理措施，确保厂界噪声达标排放。

（六）强化环境风险防范和事故应急。建立健全环境事故应急体系，加强生产、污染防治设施的管理和维护。制订环境风险事故防范和应急预案并报生态环境部门备案，落实严格的风险防范和应急措施，提高事故应急能力。配备必要的事故防范和应急设备，设置足够容量的事故应急池，防止风险事故等造成环境污染，确保周边的环境安全。

三、根据项目选址的环境功能区要求，该项目运营期污染

物排放应符合如下标准：

（一）颗粒物有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

（二）清洗废水、抛光喷淋废水分别经过处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）洗涤用水标准后回用于抛光喷淋除尘；生活污水排入揭阳市区污水处理厂，执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，同时满足揭阳市区污水处理厂设计进水水质要求。

（三）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的 2 类标准。

国家或地方对该项目污染物排放有新标准、新要求的，从其规定执行。

四、建成后项目无主要污染物排放总量控制指标。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。项目应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表后方可投入试生产。项目建成运行后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目今后应服从城市规划、产业规划和行业环境整治要求，进行产业转型升级、搬迁或功能置换。

揭阳市生态环境局

2026年2月13日

抄送：凤美街道办事处，广东晟和环保工程有限公司

揭阳市生态环境局高新区分局

2026年2月13日印发
